

İŞ TARİFİ:

OMÜ Kurupelit Kampüsü muhtelif birimlerinde aşağıda belirtilen altyapı kanalizasyon işleri yapılacaktır;

1-) LOJMANLAR B-BLOK:

Mevcut açıkta olan mutfak giderleri yeni konulacak parsel bacaları ile birlikte projede belirtilen şekilde mevcut bacaya, yeni hat döşenmek ve toprak-asfalt zeminde makine ile kazı ve dolgu yapılmak suretiyle bağlanacaktır.

2-) FEN FAK.OTOPARK ALANI:

Otoparkın köşesindeki mevcut bacalar sökülecektir. Makine ile yaklaşık 50cm kalınlığındaki beton otopark taban betonu 25 m² taban alanına denk gelecek şekilde kırılacak, kepçe ile yaklaşık 100cm derinlikte kazılacaktır. Biri yağmur suyu diğeri kanalizasyon için olmak üzere 50*50cm 2 adet yeni taban elemanı ve kapakları monte edilecek, mevcut hatlara DN200mm SN8 korige boru ile bağlantı yapılacaktır. Kırılan ve kazılan 25m² taban alanı uygun zemin dolgu malzemesi ile otopark zemini ile aynı kotta olacak şekilde doldurulacaktır.

Her iki altyapı sistemleri sorunsuz çalışır halde teslim edilecektir.


Soner GÜMÜŞ
Mak.Yük.Müh.